

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНЫ УКЛАДКИ МАССИВНОГО ПАРКЕТА

Статьи расходов по укладке массивного паркета на клей	Средняя стоимость, руб/м ²
1 Фанера для паркетного основания	420
2 Клей и саморезы для крепления фанеры к бетону	160
3 Работа по креплению фанеры	250
4 Шлифовка фанеры и уборка пыли	120
5 Двухкомпонентный паркетный клей и паркетные саморезы	420
6 Укладка паркета на фанеру с приклеиванием и фиксацией на паркетные гвозди (саморезы)	800
ИТОГО:	2170

Статьи расходов по укладке массивного паркета "плавающим методом"	Средняя стоимость, руб/м ²
1 Шлифовка бетонной стяжки или выравнивание праймером	200
2 Подложка "AMIGO"	190
3 Укладка паркета на подложку "плавающим методом"	280
ИТОГО:	670